TLOCRT NA KOTI +10.60 m.n.v. Poz 100,101,102,103,104

NAPOMENA:
Ankeri za spoj sa egalizacijskim bazenom B500Bø12/50 cm.
Šipke dužine 100 cm se premazuju bitumenom do polovine svoje dužine te se ugrađuju u AB ploču na mjestu dilatacije naizmjence tako da je u svakoj dilataciji svaka druga šipka sa iste strane bitumenizirana.

PLAN ARMIRANJA GREDA poz. 102

ZRCALNO

PLAN ARMIRANJA GREDA poz. 101

Presjek 3-3

Presjek 4 - 4

Presjek 1-1 Poz. 102

Presjek 2-2 Poz. 101

NAPOMENA:
Radi preglednosti nacrta na jednoj strani je prikazan plan armiranja grede poz 101., a na drugoj grede poz. 102.
Obje strane ploče armirati zrcalno prema planu pozicija.

TLOCRT NA KOTI +11.10 m.n.v. Poz 100,101,102,103,104

GORNJA ZONA

DONJA ZONA

SHEMA POZICIJA

SHEMA POZICIJA

NAPOMENA:
-Sve mjere prekontrolirati na licu mjesta te uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu.
-Dužine i broj pojednih šipki prilagoditi sukladno položaju otvora te eventualnim promjenama dimenzija.

RAZRED TLAČNE ČVRSTOĆE	RAZRED IZLOŽENOSTI	ARMATURA	ZAŠTITNI SLOJ (cm)
C 35/45	XS1;XC3;XC4,X F3; XA3, XM1	B 500 B	4,5

revizija	datum	dizajnirao	provjerio	odobrio	komentari
A	05/09/2017	D.Meteš	H.Dunđer	Z.Tadić	IZDANJE ZA GLAVNI PROJEKT

Projektant:
ZDENKO TADIĆ, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zdenko Tadić
dipl. ing. građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva
G 2376

Suradnik:
TOMISLAV VUKOVIĆ, dipl.ing.grad.
DRAŽEN METEŠ, mag.ing.aedif.

hidroing
Hidrotehnički inženjering

Investitor:
Odvodnja d.o.o. Zadar

Projekt:
GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica:
GRAĐEVINSKI PROJEKT

Naziv zahvata u prostoru / objekt:
DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" U ZADRU

Sadržaj:
EGALIZACIJSKI SPREMNIK ZA PRIHVAT SEPTIKA - TLOCRTI NA KOTI +11.10 m.n.v. I +10.50 m.n.v. - PLAN ARMATURE

Broj projekta:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:
I-1755/17	Osijek, svibanj 2018.	1 : 50	3.8.

Zajednička oznaka: H-262 Datoteka: